

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 80921500110000 QUE,
ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- CPTM E A EMPRESA CRJ PROJETOS E
OBRAS LTDA.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro, a empresa **CRJ PROJETOS E OBRAS LTDA.**, CNPJ nº 14.347.597/0001-50, com sede em São Paulo/SP, na Rua Marquês de Itu, 70, conjunto 92, 9º andar, Vila Buarque, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO REFORÇO DA REDE AÉREA DE TRACÇÃO 3KVCC, REGIÃO DA SUBESTAÇÃO CIDADE DUTRA E INDIVIDUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRACÇÃO DOS CABOS MENSAGEIRO E FIO DE CONTATO, LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM, TRECHO JURUBATUBA A GRAJAÚ**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, do Decreto Federal nº 7.888, de 15 de janeiro de 2013 e do Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como pela Legislação Estadual pertinente, para os fins do Processo nº 8092150011, financiado com recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a readequação da Planilha de Quantidades e Preços Propostos, com acréscimos e decréscimos e inclusão de preço adicional, conforme Anexo 1 - Planilha de Quantidades e Preços Propostos e Anexo 2 - Critérios de Medição, ambos deste instrumento;
- 1.1.2 a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 12 (doze) meses, com a readequação do Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo 3 deste instrumento;
- 1.1.3 a alteração da sede da CONTRATADA da Rua Marquês de Itu, 70, conjunto 92, 9º andar, Vila Buarque, na cidade de São Paulo/SP, para Rua Augusta, nº 101 e 129 – Sala 610, 6º Andar, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo/SP.

2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passa de R\$ 11.290.954,77 (onze milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para R\$ 11.194.736,87 (onze milhões, cento e noventa e

quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), data base julho/2016; representando uma redução de R\$ 96.217,90 (noventa e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa centavos), que equivale a aproximadamente 0,85% do valor do contrato.


3 RATIFICAÇÃO


- 3.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 809215001100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 11 de Novembro de 2020


Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:


FELISSA SOUSA ALARCON
Diretora Administrativa e Financeira
felissa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 010.685.271-02
RG nº: 2.708.545 SSP-DF


MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 025.077.968-47
RG nº 4.621.958-4


DIRCEU PINHEIRO
Gerente de Empreendimentos - Expansão Linha 9
dirceu.pinheiro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 369.924.108-49
RG nº 5.617.051

Pela **CRJ PROJETOS E OBRAS LTDA.**:


GALDINO LUIZ BARRETO
Sócio/Proprietário
galdino@crjengenharia.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 037.244.608-64
RG nº 9.480.839-9

TESTEMUNHAS:

1) 
Moyses Navarro Lucato
Assistente Administrativo III

2) 
Humberto Bifolco
Analista de Processos de
Contratação - GFC/A

ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA ORIGINAL / PLANILHA READEQUADA PARA TERMO DE ADITAMENTO 01



OBRAS/SERVIÇO: Serviços de Engenharia para Execução do Reforço da Rede Aérea de Tração 3k Vc
 Região da Subestação cidade Dutra e Individualização do Sistema de Tração dos cabos Mensageiro e Fio de contato, Linha 09 - Esmeralda, Trecho Jurubatuba à Grajaú

Prazo de conclusão 36 meses

DATA DO DOCUMENTO: 02/09/2020 REVISÃO 00

Contratação de Empresa Especializada para Obras e Serviços de Engenharia para Execução do Reforço da Rede Aérea de Tração 3k Vcc, Região da Subestação cidade Dutra e CONTRATO nº 809215001100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Planilha original			Planilha readequada	
			QTD	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD READEQUADA	PREÇO TOTAL READEQUADO (R\$)
01	CANTEIRO DE OBRAS						
01.01	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS						
11.05.01.100.01	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência l/q. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	h	20,00	85,06	1.701,20	20,00	1.701,20
11.05.01.100.33	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	h	20,00	121,83	2.436,60	20,00	2.436,60
11.05.01.100.04	Veículo utilitário tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp	h	150,00	70,04	10.506,00	150,00	10.506,00
01.02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS						
01.02.01.01	Área Comum						
11.05.01.100.57	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m²	448,00	47,06	21.082,88	448,00	21.082,88
11.05.01.100.07	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	un	1,00	856,58	856,58	1,00	856,58
11.05.01.100.17	Passelo (calçada) de contorno de edificação em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5, espessura 5 cm, compreendendo acabamento do espelho de 30* cm, escavação, reaterro, apiloamento e aterro interno	m²	288,52	53,18	15.343,49	288,52	15.343,49
11.05.01.100.46	Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm	m²	833,86	5,95	4.961,46	833,86	4.961,46

11

5

11.05.01.100.54	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	24,00	293,38	7.041,12	7.041,12	24,00	7.041,12
01.02.01.02	Escritório, Ambulatório e Portaria							
11.05.01.100.36	Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	m ²	138,00	689,83	95.196,54	95.196,54	138,00	95.196,54
01.02.01.03	Refetório							
11.05.01.100.39	Execução de refetório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	m ²	50,00	307,54	15.377,00	15.377,00	50,00	15.377,00
01.02.01.04	Vestibário/Sanitário							
11.05.01.100.40	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016	m ²	96,00	615,92	59.128,32	59.128,32	96,00	59.128,32
01.02.01.05	Resíduos Armazenamento e Separação							
11.05.01.100.38	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. af_02/2016	m ²	25,00	532,22	13.305,50	13.305,50	25,00	13.305,50
01.02.01.06	Almoxarifado Ferramentas e Equipamentos							
11.05.01.100.37	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	m ²	30,00	389,69	11.690,70	11.690,70	30,00	11.690,70
01.02.01.07	Galpão Aberto para Carpintaria e Depósito de Madeira							
11.05.01.100.60	Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m ²	50,00	204,36	10.218,00	10.218,00	50,00	10.218,00
01.02.01.08	Galpão Aberto para Armação							
11.05.01.100.60	Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno	m ²	24,00	204,36	4.904,64	4.904,64	24,00	4.904,64
01.02.01.09	Instalação Hidráulica							
11.05.01.100.52	Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação	un	1,00	164,20	164,20	164,20	1,00	164,20
11.05.01.100.55	Hidrômetro 5,00m ³ /h, d=3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	99,46	99,46	99,46	1,00	99,46
11.05.01.100.56	Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	48,71	48,71	48,71	1,00	48,71
11.05.01.100.41	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016	un	3,00	1028,17	3.084,51	3.084,51	3,00	3.084,51
11.05.01.100.24	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_P	m	50,00	16,46	823,00	823,00	50,00	823,00
11.05.01.100.42	Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro compactado, composto por tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 100 mm e conexões e fornecimento e instalação. af_03/2016	un	1,00	666,67	666,67	666,67	1,00	666,67
01.03	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							
11.05.01.100.04	Veículo utilitário tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp	h	80,00	70,04	5.603,20	5.603,20	80,00	5.603,20

7

5

11.05.01.100.02	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50m - chp diurno. af. 06/2014	h	40,00	92,96	3.718,40	40,00	3.718,40	40,00	3.718,40
01.04	DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS								
11.05.01.100.15	Demolição de concreto simples.	m³	35,07	224,82	7.884,43	35,07	7.884,43	35,07	7.884,43
11.05.01.100.10	Retirada de telhas onduladas	m²	573,14	5,41	3.100,68	573,14	3.100,68	573,14	3.100,68
11.05.01.100.08	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m³	24,14	61,94	1.495,23	24,14	1.495,23	24,14	1.495,23
11.05.01.100.61	Retiradas de divisórias em chapas ou tabuas, com retirada do entarugamento	m²	539,80	14,26	7.697,54	539,80	7.697,54	539,80	7.697,54
11.05.01.100.18	Retirada de esquadrias metálicas	m²	46,00	15,48	712,08	46,00	712,08	46,00	712,08
11.05.01.100.09	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas	m²	573,14	13,32	7.634,22	573,14	7.634,22	573,14	7.634,22
11.05.01.100.13	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	111,16	0,81	90,03	111,16	90,03	111,16	90,03
11.05.01.100.62	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m³ x km	1.667,40	0,78	1.300,57	1.667,40	1.300,57	1.667,40	1.300,57
02.01.01.600.06	Destinação de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte	T	155,62	10,54	1.640,23	155,62	1.640,23	155,62	1.640,23
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
11.04.01.101.09	Administração local	gl	1,00	602146,98	602.146,98	1,00	602.146,98	1,00	602.146,98
03	MEIO AMBIENTE								
03.01	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PGR								
01.02.08.200.01	Elaboração do plano de gerenciamento de resíduos	un	1,00	3672,70	3.672,70	1,00	3.672,70	1,00	3.672,70
01.02.08.200.02	Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de gerenciamento de resíduos	un	4,00	1574,01	6.296,04	4,00	6.296,04	4,00	6.296,04
03.02	TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS								
02.01.01.110.09	Carga e descarga mecanizada de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes e transporte até o 1º km	T	30,00	3,12	93,60	30,00	93,60	30,00	93,60
02.01.01.110.11	Transporte de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes até o local de armazenamento ou disposição final (além do 1º km)	TXKM	1.500,00	0,76	1.140,00	1.500,00	1.140,00	1.500,00	1.140,00
03.03	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS								
02.01.01.600.05	Destinação de resíduos classe IIA - não perigoso - não inerte	T	30,00	61,53	1.845,90	30,00	1.845,90	30,00	1.845,90
04	PROJETO								
01.01.02.200.02	Desenvolvimento de PROJETO EXECUTIVO de rede aérea em prancha formato A1	un	42,00	3210,69	134.848,98	42,00	134.848,98	42,00	134.848,98
05	REDE AÉREA - REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS - REMOÇÕES DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES								
04.01.04.100.08	Retirada de ferragens em geral	T	48,20	2337,36	112.660,75	48,20	112.660,75	48,20	112.660,75
04.01.04.100.10	Retirada de pára-raios de chifre completo com ligações	un	6,00	1564,66	9.387,96	6,00	9.387,96	6,00	9.387,96

04.01.04.100.11	Retirada de chave seccionadora 3KV manual ou motorizada completa com cabos e conexões	un	6,00	3641,27	21.847,62	0,00	0,00
04.01.04.100.12	Retirada completa de ancoragens	cj	80,00	2316,45	185.316,00	80,00	185.316,00
06	REDE AÉREA - REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS - REMANEJAMENTO DA INSTALAÇÕES EXISTENTES					0,00	0,00
04.01.04.110.04	Remanejamento de Rede aérea	m	15.240,00	32,14	489.813,60	15.240,00	489.813,60
07	REDE AÉREA - TESTES - ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA					0,00	0,00
04.01.06.100.02	Revisão final, verificação de altura, deslocamento, pontos de fiseamento	m	15.240,00	4,86	74.066,40	15.240,00	74.066,40
08	PRIORIDADE 1 - REFORÇO					0,00	0,00
08.01	REDE AÉREA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS					0,00	0,00
04.01.01.100.08	Perfil Metálico W 310 x 107	m	28,00	1138,50	31.878,00	28,00	31.878,00
04.01.01.100.10	Trellça metálica para 2 vias	un	1,00	14033,12	14.033,12	2,00	28.066,24
04.01.01.100.35	Triângulo articulado completo, com isoladores, tubos, puxadores e peças de conexão para raios curvas (300 a 700)m dois mensageiro 253mm ²	cj	264,00	2849,19	752.186,16	264,00	752.186,16
04.01.01.100.38	Conjunto de fixação do triângulo em postes, estruturas ou torretas	cj	264,00	261,16	68.946,24	264,00	68.946,24
04.01.01.100.45	Peças de material não ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, emendas e terminais)	kg	1.587,80	122,34	194.251,45	31615,00	442.259,10
04.01.01.100.48	Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexões, para a rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas.	cj	6,00	51265,72	307.594,32	0,00	0,00
04.01.01.100.54	Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo	cj	8,00	11867,06	94.936,48	0,00	0,00
04.01.01.100.59	Pára-raio tipo centelhador com ferragens de fixação	cj	6,00	1186,70	7.120,20	0,00	0,00
04.01.01.100.61	Eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro - fornecimento	m	24,00	51,65	1.239,60	0,00	0,00
04.01.01.100.72	Ancoragem - ponto fixo - (Encabeçamento e Estai - ferragens e cabo de aço)	cj	12,00	1535,39	18.424,68	13,00	19.960,07
04.01.01.100.71	Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm ² - (Ferragens do Encabeçamento e do Estai)	cj	8,00	2106,18	16.849,44	0,00	0,00
04.01.01.100.74	Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de Terra)	cj	22,00	289,10	6.360,20	22,00	6.360,20
04.01.01.100.85	Pórtico metálico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3KVcc	cj	1,00	18125,58	18.125,58	0,00	0,00
08.02	REDE AÉREA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FIOS E CABOS					0,00	0,00
04.01.01.120.01	Cabo de cobre nu tência dura 253mm ² de seção	m	10.720,00	82,71	886.651,20	10.720,00	886.651,20
04.01.01.120.02	Cabo de cobre nu eletrolítico tência mole 61 fios 253mm ² de seção, para interligação das chaves seccionadoras da rede aérea	m	130,00	173,41	22.543,30	2.067,00	358.438,47


7


5

04.01.01.120.04	Cabo de cobre nu têmpora mole flexível 180mm² de seção para conexões equipotenciais, de continuidade, ligação de pára-raios, etc.	m	170,00	93,47	15.889,90	0,00	0,00
04.01.01.120.10	Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, seção de 400 mm², 90°C.	m	1.300,00	165,83	215.579,00	583,00	96.678,89
04.01.01.120.14	Cabo de aço galvanizado diâmetro 9/16", para encabeçamentos	m	160,00	14,70	2.352,00	160,00	2.352,00
04.01.01.120.17	Cabo de aço galvanizado diâmetro 3/4", para os estais	m	80,00	25,25	2.020,00	0,00	0,00
04.01.01.120.26	Cabo isolado de energia com 3 condutores de 6mm² para alimentação em 220V/127V da chave seccionadora	m	390,00	7,69	2.999,10	0,00	0,00
08.03	REDE AÉREA - INSTALAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO						
04.01.02.100.01	Execução de bases especiais para pórticos	un	4,00	2264,66	9.058,64	4,00	9.058,64
04.01.02.100.09	Execução de bases de ancoragem com grampos	un	8,00	1254,64	10.037,12	0,00	0,00
04.01.02.100.15	Implantação de postes de concreto/metálicos com selamento das bases	un	2,00	565,54	1.131,08	2,00	1.131,08
04.01.02.100.18	Montagem (implantação) de treliças para pórtico metálico/2 vias	un	1,00	3177,62	3.177,62	2,00	6.355,24
04.01.02.100.38	Montagem (implantação) de Triângulo articulado completo, com isoladores, tubos, puxadores e peças de conexão para raios curvas (300 a 700)m dois mensageiro 253mm²	cj	264,00	600,61	158.561,04	264,00	158.561,04
04.01.02.100.41	Montagem de aparelho tensor completo c/ ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo	cj	8,00	4462,78	35.702,24	0,00	0,00
04.01.02.100.42	Lançamento de cabo mensageiro com encabeçamento	m	10.720,00	15,42	165.302,40	10.720,00	165.302,40
04.01.02.100.50	Lançamento de Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, seção de 400 mm², 90°C.	m	1.300,00	5,26	6.838,00	583,00	3.066,58
04.01.02.100.55	Instalação de Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm²	cj	8,00	2712,38	21.699,04	0,00	0,00
04.01.02.100.61	Conexão de continuidade completa em seccionamento elétrico ou mecânico	cj	118,00	880,74	103.927,32	320,00	281.836,80
04.01.02.100.68	Montagem e instalação de Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexões, para a rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas	cj	6,00	6913,25	41.479,50	0,00	0,00
04.01.02.100.75	Montagem (implantação) de Pára-raio de chifre com ferragens de fixação	cj	6,00	1278,89	7.673,34	0,00	0,00
04.01.02.100.83	Instalação de eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro	m	24,00	25,74	617,76	0,00	0,00
04.01.02.100.88	Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra)	cj	22,00	2279,60	50.151,20	22,00	50.151,20
04.01.02.100.95	Implantação de Pórtico Metálico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de 3KVcc	cj	1,00	4541,36	4.541,36	0,00	0,00
09	PRIORIDADE 2 - INDIVIDUALIZAÇÃO						

- PA 01 - GRC/RAV/4725/2 020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DO SUPORTE PARA CABO DE COBRE NÚ TEMPERA DURA SEÇÃO 253mm² CLASSE 2, REFORÇO DA REDE AÉREA	cj	3638,54	11.290.954,77	254,00	924.189,16
		Total	TOTAL GERAL:			11.194.736,87

Acréscimos/Decréscimos + PA	11.194.736,87
Porcentagem de acréscimos/decrécimos da PA	-0,8522%


 Dirceu P. F. Ribeiro
 Gestor do Contrato
 CREA: 0600.962.480
 C.P.F.M


GRJ
 PROJETOS E OBRAS LTDA.
 Eng. Galdino Luiz Barreto
 CREA: 0682263866-SP

ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

h

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Nº do preço – PA – 01

Fornecimento e instalação do conjunto do suporte para cabo de cobre nu têmpera dura seção 253mm² Classe 2, reforço da rede aérea.

O PREÇO INCLUI: O fornecimento, a armazenagem, a embalagem e desembalagem, o transporte, a carga e descarga, a colocação dos equipamentos, componentes e materiais no local da obra, ferramental, mão de obra e todas as incidências legais relacionadas, os testes de aceitação e documentação, conforme a Especificação Técnica.

MEDIÇÃO: Por conjunto (cj) fornecido, montado e instalado em postes de concreto, postes metálicos novos e torres presentes na ponte de Jurubatuba, após aprovação da fiscalização da CPTM.



DIRCEU PINHEIRO

Gerente de Empreendimentos – Expansão – Linha 9

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Handwritten mark

ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

ANEXO 4**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, eu, GALDINO LUIZ BARRETO, representante da empresa CRJ PROJETOS E OBRAS LTDA., inscrita sob nº. 14.347.597/0001-50, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

Data

17 de Novembro de 20 20.



GALDINO LUIZ BARRETO
Sócio/Proprietário
galdino@crjengenharia.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 037.244.608-64
RG nº 9.480.839-9

ANEXO 5

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 809215001100**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: CRJ PROJETOS E OBRAS LTDA.

CONTRATO Nº: 809215001100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO REFORÇO DA REDE AÉREA DE TRACÇÃO 3KVCC, REGIÃO DA SUBESTAÇÃO CIDADE DUTRA E INDIVIDUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRACÇÃO DOS CABOS MENSAGEIRO E FIO DE CONTATO, LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM, TRECHO JURUBATUBA A GRAJAÚ.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:


- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 11 de Novembro de 2020

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:


PEDRO TÊGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 144.051.718-58
RG nº: 21.448.592-4

Pela **CONTRATANTE**:



FELISSA SOUSA ALARCON
Diretora Administrativa e Financeira
felissa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 010.685.271-02
RG nº: 2.708.545 SSP-DF



MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 025.077.968-47
RG nº 4.621.958-4



DIRCEU PINHEIRO
Gerente de Empreendimentos - Expansão Linha 9
dirceu.pinheiro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 369.924.108-49
RG nº 5.617.051

Pela **CONTRATADA**:



GALDINO LUIZ BARRETO
Sócio/Proprietário
galdino@crjengenharia.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 037.244.608-64
RG nº 9.480.839-9